

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

Città Metropolitana di Napoli

| REV. | DATA DATE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | REDATTO PREPARED | CONTROLLATO CHECKED | APPROVATO APPROVED | AUTORIZZATO AUTHORIZED |
|------|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN EDIFICIO STRATEGICO REGIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MARINI, 1

*IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO*

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

IL SINDACO

.....

| | | | |
|---------------|--|---------------------------------|------|
| Scala | TITOLO DEL GRAFICO ANALISI NUOVI PREZZI | | |
| Scale | | | |
| Rev. mod. CAD | | | |
| CAD mod. rev. | | | |
| ELABORATO | | Classe d'archivio e progressivo | Rev. |
| 9 | | — | 0 |
| | | Account class & progressive | |

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 001

Ancoraggi in strutture in c.a. costituiti da barre Ø14 in acciaio per cemento armato B450C, in fori Ø20 già predisposti, sigillate con iniezione di componente chimico a base di resine bicomponenti. Lunghezza complessiva 60 cm. Lunghezza della parte inghisata 20 cm.

| COD. | CATEG. | DESCRIZIONE | U.M | QUANTITA' | PREZ.UNIT | TOTALE |
|------|--------------|---|-----|-----------|--|---------------|
| | Mano d'opera | Operaio specializzato | h | 0,10 | € 29,40 | € 2,94 |
| | Mano d'opera | Operaio generico | h | 0,10 | € 24,63 | € 2,46 |
| | Materiali | barre Ø14 in acciaio per cemento armato B450C | Kg | 0,60 | € 1,70 | € 1,02 |
| | Materiali | primer | mq | 0,10 | € 4,85 | € 0,49 |
| | | | | | | |
| | | | | | COSTO MARGINALE UNITARIO | € 6,91 |
| | | | | | Spese sicurezza 3% | € 0,21 |
| | | | | | Spese generali 15% | € 1,07 |
| | | | | | Utile d'impresa 10% | € 0,82 |
| | | | | | PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO | € 9,00 |

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 002

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio a trama bidirezionale 0°-90° per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: -l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; -l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2 cm

| COD. | CATEG. | DESCRIZIONE | U.M | QUANTITA' | PREZ.UNIT | TOTALE |
|------|--------------|--|-----|-----------|--|-----------------|
| | Mano d'opera | Operaio specializzato | h | 0,42 | € 29,40 | € 12,47 |
| | Mano d'opera | Operaio generico | h | 0,42 | € 24,63 | € 10,42 |
| | Materiali | MAPE WRAP tessuto in fibra di carbonio | mq | 1 | € 160,00 | € 160,00 |
| | Materiali | primer | mq | 1 | € 15,00 | € 15,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | COSTO MARGINALE UNITARIO | € 197,88 |
| | | | | | Spese sicurezza 3% | € 5,94 |
| | | | | | Spese generali 15% | € 30,57 |
| | | | | | Utile d'impresa 10% | € 20,38 |
| | | | | | PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO | € 254,77 |

